



20° - 600 kWp - PV - Halle

BV: 22060 - Schwabenhalle 20° 60 kWp, Am Wirthsfeld 13, 88319 Aitrach
Tel.: 07565 / 9434180, Schnee (188 kg) 150 kg + 15 kg PV
Hallenmaße (Länge x Breite x Höhe) 19 x 7 x 3 m

Einheit Menge

1 Eingabeplanung

1.1 **Bauantragsunterlagen** psch 1 enthalten

Erstellen eines Bauantrags mit notwendigen Zeichnungen für eine freistehende Halle in **5-facher** Ausfertigung; evtl. Brandschutznachweis und -gutachten und Vermessungsingenieur bauseits, Lageplan mit Eigentüternachweis werden bauseits geliefert; evtl. erforderliche Pflanzpläne / Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen bauseits / alternativ erstellt
 Sollte nur der Planungsvertrag zur Ausführung kommen, wird diese Leistung nach den Sätzen der HOAI 2021 Halle in Honorarzone I oberer Satz und Stall in Honorarzone III Mittelsatz abgerechnet.

2 Gesamtkonstruktion

2.1 **Statik und Werkplanung** psch 1 enthalten

Erstellen einer Statik mit Konstruktionszeichnungen für eine Halle in 1-facher Ausfertigung; an Kragstützen dürfen die Durchbiegungen größer als $l/100$ sein, wenn an der Konstruktion keine Schäden zu erwarten sind (Baugrundgutachten wird bauseits geliefert)

Dacheindeckung

2.2 **Stahltrapezprofil liefern** m² 211,50 enthalten

Liefere eines Stahltrapezprofils (nach DIN 18807) und der Ortgangprofile usw. (verzinkt) nach Statik, mit oberseitiger Beschichtung (25 μ m; ziegelrot) und Rückseitenschutzlack. (Doppelseitige 25 μ m Dünnbeschichtung nur ab einer Belchstärke von 0,88 mm möglich. Beschichtung + ggf. stärkeres Blech gegen Aufpreis möglich) inkl. Montagezubehör (Schrauben) in Edelstahl

Holzkonstruktion

Schnittholz - Bausatz

2.3 **abgebunden vom Abbundzentrum** psch 1 enthalten

Liefere des gesamten sägerauhen Schnittholz-Bausatzes Stützen und Pfetten Güteklasse A (NH C 24) nach EC 5 - inkl. aller Befestigungsmittel (verzinkt) nach Statik (Aufpreis nach Schnittholz-Holzliste für Trocknung auf ca. 20 % Holzfeuchte: 55 €/m³ zuzüglich Übermaßkosten);

3 Außenverschalung + Tore

4 Betonarbeiten

5 Spenglerarbeiten

5.1 **Regen-Kastenrinne liefern** m 21,84 enthalten

Liefere einer Kastenrinne aus konisch gekanteten Blechen in Uginox Edelstahl oder verzinkter Ausführung nach Wahl des AN; Stöße vernietet und mit Silikon abgedichtet inkl. aller Befestigungsmittel (Edelstahl), Ablaufstützen, Abläufe können das Durchfahrtsmaß verringern,

Gesamtsumme netto - Pauschalpreis 20.000,00 €

aktuelle gesetzliche MwSt. 19,0% 3.800,00 €

Gesamtsumme brutto 23.800,01 €

Preisgültigkeit auf Anfrage - Gesamtsumme 20.000 € zzgl. MwSt.

Bauseitige Leistungen (= bauseits - vom Bauherrn auszuführen / nicht in unserem Leistungsumfang enthalten):

- o Erd- Kies- und Baggerarbeiten
- o Material an der Baustelle abladen und lagern, Montageplatz zur Verfügung stellen
- o Brandschutzauflagen; R 30 - R 90
- o evtl. verlangte Sicherheitsvorkehrungen
- o Arbeiten am/vom/zum/im Bestand
- o Tektur, Brandschutznachweis, Prüfstatik - jeweils mit Gebühren
- o Auflagen/Mehraufwand aus (Prüf-)Statik - Mehraufwand wird als Aufpreis berechnet
- o Hebegerät, Strom, Wasser, WC usw. kostenfrei stellen
- o sämtliche Betonarbeiten inkl. Statik
- o Auflagen für die Erdbebenzone wurden im Angebot nicht berücksichtigt

Angespannte Rohstoffversorgung!

Aktuell kommt es in verschiedenen Produktbereichen zu erheblichen Lieferengpässen. Weiterhin kann es zu deutlichen und kurzfristigen Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten kommen, die wir weitergeben müssen. Wir behalten uns vor, Aufträge aufgrund diverser Force Majeure Meldungen (höhere Gewalt) unserer Vorlieferanten nicht anzunehmen. Sämtliche Angebote und Auftragsbestätigungen sind unverbindlich.