



**Baden-Württemberg und Bayern
verfahrensfreie Hallen bei 100 kg Schnee**

BV: 23000 - Schwabenhalle - Pultdach vf, Am Wirthsfeld 13, 88319 Aitrach

Tel.: 07565/9434180, Schnee (125 kg) 100 kg + 15 kg PV

Hallenmaße (Länge x Breite x Höhe) 12,5 x 8 x 4 m

Einheit Menge

2 Gesamtkonstruktion

- | | | | | |
|-----|---|------|---|-----------|
| 2.1 | Konstruktionszeichnungen - vf
Erstellen von Konstruktionszeichnungen für eine Halle in 1-facher Ausfertigung nach statischer Vorbemessung | psch | 1 | enthalten |
|-----|---|------|---|-----------|

Dacheindeckung

- | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 2.2 | Stahltrapezprofil liefern | m ² | 134,24 | enthalten |
|-----|----------------------------------|----------------|--------|-----------|

Liefern eines Stahltrapezprofils (nach DIN 18807) und der Ortgangprofile usw. (verzinkt) nach Statik, mit oberseitiger Beschichtung (25 µm; ziegelrot) und Rückseitenschutzlack. (Doppelseitige 25 µm Dünnschicht nur ab einer Belchstärke von 0,88 mm möglich. Beschichtung + ggf. stärkeres Blech gegen Aufpreis möglich) inkl. Montagezubehör (Schrauben) in Edelstahl

Holzkonstruktion

- | | | | | |
|-----|--|------|---|-----------|
| 2.3 | Schnittholz - Bausatz abgebunden vom Abbundzentrum
Liefern des gesamten sägerauhen Schnittholz-Bausatzes Stützen und Pfetten Güteklasse A (NH C 24) nach EC 5 - inkl. aller Befestigungsmittel (verzinkt) nach Statik (Aufpreis nach Schnittholz-Holzliste für Trocknung auf ca. 20 % Holzfeuchte: 55 €/m ³ zuzüglich Übermaßkosten); | psch | 1 | enthalten |
|-----|--|------|---|-----------|

- | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|----------|
| 3 | Außenverschalung + Tore | | | bauseits |
|---|--------------------------------|--|--|----------|

- | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------|
| 4 | Betonarbeiten | | | bauseits |
|---|----------------------|--|--|----------|

5 Spenglerarbeiten

5.1 Regen-Kastenrinne liefern

m 13,44

enthalten

Liefern einer Kastenrinne aus konisch gekanteten Blechen in Uginox Edelstahl oder verzinkter Ausführung nach Wahl des AN; Stöße vernietet und mit Silikon abgedichtet inkl. aller Befestigungsmittel (Edelstahl), Ablaufstutzen, Abläufe können das Durchfahrtsmaß verringern,

Gesamtsumme netto - Pauschalpreis		9.000,00 €
aktuelle gesetzliche MwSt.	19,0%	1.710,00 €
Gesamtsumme brutto		10.710,00 €

Preisgültigkeit auf Anfrage - Gesamtsumme 9.000 € zzgl. MwSt.

Bauseitige Leistungen (= bauseits - vom Bauherrn auszuführen / nicht in unserem Leistungsumfang enthalten):

Grundsätzlich soll vor Baubeginn die Bauart und Geometrie wegen örtlichen Bauvorschriften bzw. anderer öffentlicher Belange verbindlich mit dem Bauamt abgeklärt werden!

- o Erd- Kies- und Baggerarbeiten
- o Material an der Baustelle abladen und lagern, Montageplatz zur Verfügung stellen
- o Brandschutzauflagen; R 30 - R 90
- o evtl. verlangte Sicherheitsvorkehrungen
- o Arbeiten am/vom/zum/im Bestand
- o Tektur, Brandschutznachweis, Prüfstatik - jeweils mit Gebühren
- o Auflagen/Mehraufwand aus (Prüf-)Statik - Mehraufwand wird als Aufpreis berechnet
- o Hebegerät, Strom, Wasser, WC usw. kostenfrei stellen
- o sämtliche Betonarbeiten inkl. Statik
- o Auflagen für die Erdbebenzone wurden im Angebot nicht berücksichtigt

Angespannte Rohstoffversorgung!

Aktuell kommt es in verschiedenen Produktbereichen zu erheblichen Lieferengpässen. Weiterhin kann es zu deutlichen und kurzfristigen Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten kommen, die wir weitergeben müssen. Wir behalten uns vor, Aufträge aufgrund diverser Force Majeure Meldungen (höhere Gewalt) unserer Vorlieferanten nicht anzunehmen. Sämtliche Angebote und Auftragsbestätigungen sind unverbindlich.

Baden-Württemberg - nach Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO: Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, die einem land oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und ausschließlich zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder Geräten oder zum vorübergehenden Schutz von Menschen und Tieren bestimmt sind, bis 100 m² Grundfläche und einer mittleren traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m.

Baden-Württemberg - nach Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO: Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, die einem land oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und ausschließlich zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder Geräten oder zum vorübergehenden Schutz von Menschen und Tieren bestimmt sind, bis 100 m² Grundfläche und einer mittleren traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m.